

SEZIONE n° : 19
QT. PROGETTO : 37.358
DIST.PROGRESSIVA : 224.567
DIST.Precedente : 11.336
DIST.Successivo : 11.335

art. 1.1	scavo di abbassamento	10,28 mq
art. 2.1	stabilizzazione del piano di posa	10,20 m
art. 2.2	geotessile per rinforzo rilevato	13,29 m
art. 2.3	rilevato in terra coltizzata	10,20 mq
art. 2.5	argine in terreno vegetale	3,12 mq
art. 1.2	scavo per fossato	0,48 mq
art. 3.1	riodo stabilizzato (25 cm)	1,50 mq
art. 3.2	riodo cementato (20 cm)	1,20 mq
art. 3.7	rete collegamento fondazione	0,00 m
art. 3.3	tout-venant (10 cm)	6,00 m
art. 3.4	binder (4 cm)	6,00 m
art. 3.6	toppato d'usura (3 cm)	6,00 m

